



1. Всички стоманобетонени работи да се изпълняват задължително съгласно конструктивния проект.
3. Всички отрязани размери са зидарски.
- Вертикалните коти на етажите са конструктивни. Премаждат се дебелина на цим. замазка в размер до 5см., който не е отрязан в проекта.
4. Размерите на вратите са от кота конструкция.
5. Врати, витрини и прозорци да се изработват по размери взети от мястото.
6. Във всички мокри помещения да се изпълнява хидроизолация под подовата настилка. Наклон на подовата настилка - 1%.
7. Всички стени с дебелина 12 и 25 см. да се изпълняват с тухлена зидария от керамични решетъчни тухли.
8. ВиК и ОВ шахтите се затварят с ГББ "ИТОНГ" след провеждане на ВиК и ОВ комуникацията.
9. Всички отвори за вертикалните ВиК-щрангове и за вентилация да се изпълняват съгласно проект по част СК.

**МАТЕРИАЛИ ПО ВЪТРЕШНАТА ПОВЪРХНОСТ НА ПОМЕЩЕНИЯТА**

помещение	под	стени	тапи
спалня	ламиниран паркет	латекс	латекс
кухня	теракот	латекс	латекс
баня и wc	теракот	фаянсови плочки	латекс
обслужващ коридор	гранитогрес	латекс	латекс
стълбище	гранитогрес	латекс	латекс
балкони	гранитогрес	латекс	латекс

- ЛЕГЕНДА НА ОЗНАЧЕНИЯТА :
- ТУХЛЕН ЗИД
  - ОТВОР В ПЛОЧАТА
  - СТ. Б. ЕЛЕМЕНТИ

**ПЛОЩ НА ЕТАЖА - 280кв.м**

Обект: "ЖИЛИЩНА СГРАДА С ЗОХ В СУТЕРЕНА"  
 ПИ 00878.501.611 ГР.АХТОПОЛ  
 ОБЩИНА ЦАРЕВО

възложители  
 Валентин Иванов  
 Красимир Малинчев  
 Ани Иванова

**РАЗПРЕДЕЛЕНИЕ НА ПЪРВИ ЕТАЖ**

част: АФХ	фаза : ТП	М 1 : 50
лист 4	2008г.	
проектант		

съгласували :

СК	инж. Е. Трифонова	
ЕП	инж. С. Петрова	
ВиК	инж. К. Божинова	
ОТИЕС	инж. М. Грозанова	

"КИРИЛОВ И КИРИЛОВ ПРОЕКТ" ООД - БУРГАС